## ABSICHTSERKLÄRUNG über Durchführung der Luftdichtheitsprüfung:

## Projekt: Gemeindezentrum Neu in Neumarkt i. Stmk.

ANTRAGSNUMMER: Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark, B669279, KR16MO0K13185 - Mustersanierung, /KLI.EN

Bauherr:

Marktgemeinde Neumarkt in Steiermark Hauptplatz 1 8820 Neumarkt <u>Projektmanagement und Projektent-</u>wicklung, ÖBA:

Baustein Bau- und Projektmanagement GmbH St. Veiter Straße 103 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Im Leistungsverzeichnis der Zimmermannsarbeiten, konstruktiver Stahlbau u. Dachgeschoßausbau ist die Luftdichtheitsmessung berücksichtigt, es sind 2 Messungen vorgesehen. Das Leistungsverzeichnis ist noch nicht ausgesandt, die Angebotsaussendung- u. legung gem. BVergG wird bis spätestens Jänner 2017 erfolgen! Wir erfüllen den Pkt. 6.5 des Leitfaden Mustersanierung 2016 "Mindestanforderung für die Luftdichtheit der Gebäudehülle nach Abschluss der thermischen Sanierung: n50 <1,5 h-1 gemäß Luftdichtheitstests nach EN 13829. Es wird eine Vormessung nach Fertigstellung der luftdichten Hülle empfohlen"

## Der Text wird wie folgt sein:

A-9020 Klagenfurt

Tel. 0463/2:

Durchführung der Messung entsprechend ÖNORM EN 13829 bzw. DIN EN 13829 - Verfahren A

Bestimmung der Luftwechselrate n50, Lieferung des Prüfberichtes in mindestens 2-facher Ausfertigung. Die Messgeräte müssen der EN 13829 bzw. DIN 13829 entsprechen, die Druckmessgeräte müssen innerhalb der letzten zwei Jahre kalibriert worden sein.

(8)